

(仮称) RCオフィスビル新築計画

基本設計図 / 2026-10-03 / 設計事務所（仮）

建築概要

項目	内容
建設地	東京都内（想定）
主要用途	事務所
用途地域・防火	近隣商業地域・準防火地域
指定建ぺい率・容積率	80%・300%
前面道路	南側 法42条1項1号道路（公道） 幅員 6.0m
敷地面積	550.00 m ²
建築面積	216.00 m ² （建ぺい率 39.27%）
延べ面積	666.00 m ² （容積対象 651.48 m ² ・容積率 118.45%）
構造・階数	鉄筋コンクリート造 地上3階 塔屋1階
耐火性能	耐火建築物
高さ	建築物の高さ 12.45m／軒の高さ 11.35m／最高 14.65m（塔屋）
階高	1F 4,000 / 2F 3,600 / 3F 3,600
基礎	直接基礎（独立フーチング）長期許容地耐力 150kN/m ² （地盤調査により確認）
昇降機	乗用 11人乗 機械室なし 1基
作図基準	JIS A 0150 建築製図通則（線・記号）、モデル空間 1:1・単位mm、レイヤ分け（A-/S-/G-）


図面リスト

図番	図面名称	縮尺
A-00	表紙・図面リスト・建築概要	—
A-01	配置図・求積図	1:200
A-02	1階平面図	1:100
A-03	2階平面図	1:100
A-04	3階平面図	1:100
A-05	R階平面図（屋上・塔屋）	1:100
A-06	立面図	1:200
A-07	断面図 A-A（道路斜線検討）	1:100
A-08	断面図 B-B	1:100
A-09	建具表	1:50
A-10	法規チェックリスト（1/2）	—
A-11	法規チェックリスト（2/2）	—
S-01	基礎伏図	1:100
S-02	2階梁伏図	1:100
S-03	3階梁伏図	1:100
S-04	R階梁伏図	1:100
S-05	部材断面リスト・構造特記	1:20

工事名称	(仮称) RCオフィスビル新築計画			
図面名称	表紙・図面リスト・建築概要			図番 A-00
縮尺	A3 ー	日付 2026-10-03	設計 設計事務所（仮）	
段階	基本設計 / 本図は建築基準法令に基づく計画段階の検討図であり、確認申請・構造計算・関係機関協議により確定する			

求積表（壁芯）


項目	算定式	面積・比率
敷地面積	25.00 × 22.00	550.00 m ²
建築面積	18.00 × 12.00（壁芯）	216.00 m ²
1F 床面積	18.00 × 12.00	216.00 m ²
2F 床面積	18.00 × 12.00	216.00 m ²
3F 床面積	18.00 × 12.00	216.00 m ²
塔屋 床面積	3.00 × 6.00（階段室）	18.00 m ²
延べ面積	各階の合計	666.00 m ²
容積対象面積	延べ - EV昇降路 4.84×3	651.48 m ²
建ぺい率	216.00 / 550.00	39.27% ≦ 80%
容積率	651.48 / 550.00	118.45% ≦ 300%
塔屋 水平投影	22.84 ≦ 216.00/8	27.00 m ²
建築物の高さ	設計GL～パラペット天端	12.45 m
軒の高さ	設計GL～屋上スラブ上端	11.35 m




設計GL = 前面道路中心高さ ±0（平坦地）

配置図 S=1:200

建築面積 求積図




工事名称	（仮称）RCオフィスビル新築計画			
図面名称	配置図・求積図			図番 A-01
縮尺	A3 1:200	日付 2026-10-03	設計 設計事務所（仮）	
段階	基本設計 / 本図は建築基準法令に基づく計画段階の検討図であり、確認申請・構造計算・関係機関協議により確定する			



凡例

- 切断面 (RC)
- 軽量鉄骨間仕切 t=100
- 通り芯
- 敷地境界線
- 延焼のおそれのある部分
- 代替進入口 (令126条の7)



特記

事務室: 床 0Aフロア+タイルカーペット / 壁 PB t12.5 EP (準不燃) / 天井 岩綿吸音板 (不燃)

階段: 床 長尺シート / 壁・天井 コンクリート素地 EP (不燃)

階段室・EVは竖穴区画 (令112条11項)

SD-2: 防火設備・遮煙性能付・常時閉鎖式

EV乗場戸: 遮煙性能 (令112条19項2号)

排煙: 天井高~~800~~ 以内の窓の開放部分で自然排煙 (令126条の3)

西・東面の窓は延焼のおそれのある部分に該当するため防火設備 (網入りガラス等)


寸法の単位: mm、面積は壁芯

前面道路 (法42条1項1号道路 (公道)) 幅員 6.0m

2階平面図 S=1:100

2FL = 設計GL + 4,150

工事名称	(仮称) RCオフィスビル新築計画			
図面名称	2階平面図			図番 A-03
縮尺	A3 1:100	日付 2026-10-03	設計 設計事務所 (仮)	
段階	基本設計 / 本図は建築基準法令に基づく計画段階の検討図であり、確認申請・構造計算・関係機関協議により確定する			



凡例

- 切断面 (RC)
- 軽量鉄骨間仕切 t=100
- 通り芯
- 敷地境界線
- 延焼のおそれのある部分
- 代替進入口 (令126条の7)

特記

事務室: 床 0Aフロア+タイルカーペット / 壁 PB t12.5 EP (準不燃) / 天井 岩綿吸音板 (不燃)

階段: 床 長尺シート / 壁・天井 コンクリート素地 EP (不燃)

階段室・EVは竖穴区画 (令112条11項)

SD-2: 防火設備・遮煙性能付・常時閉鎖式


EV乗場戸: 遮煙性能 (令112条19項2号)

排煙: 天井高-800 以内の窓の開放部分で自然排煙 (令126条の3)

西・東面の窓は延焼のおそれのある部分に該当するため防火設備 (網入りガラス等)

南面の窓 (赤▽) は非常用進入口に代わる開口 (有効 2,000×1,800、10m以内ごと)


寸法の単位: mm、面積は壁芯




3階平面図 S=1:100

3FL = 設計GL + 7,750


工事名称	(仮称) RCオフィスビル新築計画			図番	A-04
図面名称	3階平面図				
縮尺	A3 1:100	日付	2026-10-03	設計	設計事務所 (仮)
段階	基本設計 / 本図は建築基準法令に基づく計画段階の検討図であり、確認申請・構造計算・関係機関協議により確定する				




南立面図



東立面図



北立面図



西立面図

外壁：コンクリート打放し 撥水剤塗布（一部 磁器質タイル） ／ 屋根：アスファルト防水 外断熱 押えコンクリート
サッシ：アルミ製（AW）、2・3階 西・東面は防火設備 ／ 赤▽：代替進入口（3階南面）

工事名称	（仮称）RCオフィスビル新築計画			
図面名称	立面図			図番 A-06
縮尺	A3 1:200	日付 2026-10-03	設計 設計事務所（仮）	
段階	基本設計 ／ 本図は建築基準法令に基づく計画段階の検討図であり、確認申請・構造計算・関係機関協議により確定する			

隣地境界線

最高高さ +14,650

パラペット +12,450

RFL +11,350

3FL +7,750

2FL +4,150

1FL +150

設計GL ±0

建築物の
高さ
12,450

階段室

CH=2,600

事務室

CH=2,600

事務室

CH=2,800

事務室

道路境界線

許容高さ = $1.5 \times (6,000 + 2 \times 3,700) + \text{後退距離からの距離}$
検討点: $H=12,450 \leq \text{許容 } 20,400$ (余裕 7,950)

道路斜線 1.5/1 (適用距離 20m)

道路反対側の境界線

みなし境界線 (法56条2項)

道路中心線

前面道路 W=6.0m

3,700

6,000

3,700

6,000

6,000

Y3


Y2

Y1

断面図 A-A S=1:100













工事名称	(仮称) RCオフィスビル新築計画			
図面名称	断面図 A-A (道路斜線検討)			図番 A-07
縮尺	A3 1:100	日付 2026-10-03	設計 設計事務所 (仮)	
段階	基本設計 / 本図は建築基準法令に基づく計画段階の検討図であり、確認申請・構造計算・関係機関協議により確定する			

隣地斜線: 31m + 2.5/1 (法56条1項2号)
最高高さ 14.65m < 立上り 31m → 制限を受けない



断面図 B-B S=1:100

工事名称	(仮称) RCオフィスビル新築計画			
図面名称	断面図 B-B			図番 A-08
縮尺	A3 1:100	日付 2026-10-03	設計 設計事務所 (仮)	
段階	基本設計 / 本図は建築基準法令に基づく計画段階の検討図であり、確認申請・構造計算・関係機関協議により確定する			

AD-1		AD-2		AW-1		AW-2		AW-3		AW-4			
													
名称：自動ドア（両引き） 材質：アルミ製 自動 W2,000×H2,400 数量：1か所（1F） ガラス：Low-E 複層ガラス		名称：自動ドア（両引き） 材質：アルミ製 自動 W2,000×H2,400 数量：1か所（1F） ガラス：Low-E 複層ガラス		名称：引違い窓 材質：アルミ製 W4,000×H2,000 数量：6か所（1F） ガラス：Low-E 複層ガラス		名称：引違い窓 材質：アルミ製 W4,000×H1,800 数量：10か所（2F・3F） ガラス：Low-E 複層ガラス 3F南面は代替進入口（赤▽）		名称：引違い窓 材質：アルミ製 W4,000×H1,800 数量：4か所（2F・3F） ガラス：網入り複層ガラス 防火設備（法2条9号の2口）		名称：引違い窓 材質：アルミ製 W2,400×H2,000 数量：1か所（1F） ガラス：Low-E 複層ガラス			
AW-5		AW-6		SD-1		SD-2		WD-1		WD-2			
													
名称：引違い窓 材質：アルミ製 W2,400×H1,800 数量：2か所（2F・3F） ガラス：網入り複層ガラス 防火設備（法2条9号の2口）		名称：すべり出し窓 材質：アルミ製 W1,300×H800 数量：3か所（1F・2F・3F） ガラス：Low-E 複層ガラス		名称：鋼製片開き戸 材質：鋼製 W900×H2,000 数量：2か所（1F・PH） ドアクローザー・常時閉鎖		名称：鋼製片開き戸 材質：鋼製 W900×H2,000 数量：3か所（1F・2F・3F） 防火設備（法2条9号の2口）・遮煙 ドアクローザー・常時閉鎖		名称：木製引戸 材質：木製 W1,000×H2,000 数量：1か所（1F）		名称：木製片開き戸 材質：木製 W800×H2,000 数量：5か所（1F・2F・3F）			
姿図は W2,600 を超えるものを 1:100、その他を 1:50 で表示													
						工事名称		（仮称）RCオフィスビル新築計画					
						図面名称		建具表			図番	A-09	
						縮尺		A3 1:50		日付 2026-10-03		設計 設計事務所（仮）	
						段階		基本設計 / 本図は建築基準法令に基づく計画段階の検討図であり、確認申請・構造計算・関係機関協議により確定する					

法規チェックリスト（建築基準法・同施行令・関連法令／設計仕様書）

区分	項目	根拠条文	規定・要求	計画	判定
仕様書	用途・階数	設計仕様書	事務所・地上3階	事務所・地上3階（塔屋1）	適合
仕様書	延べ面積	設計仕様書	600m ² 以上	666.00m ²	適合
仕様書	天井高	設計仕様書	1F 2,800 / 2F 2,600 / 3F 2,600	1F 2,800 / 2F 2,600 / 3F 2,600	適合
仕様書	昇降機	設計仕様書	乗用EV 1基	11人乗 MRL 1基（全階停止）	適合
仕様書	便所	設計仕様書	2・3階 男女別、1階 多機能トイレ	2・3階 WC(男)/WC(女)、1階 多機能WC	適合
仕様書	階段寸法	設計仕様書	幅1,200以上・蹴上175以下・踏面260以上	幅1,300・蹴上166.7・踏面260	適合
仕様書	屋上利用	設計仕様書	屋上利用（設備置場・点検）、階段室で屋上へ出入り	階段室（塔屋）から屋上へ出入、パラベット H=1,100	適合
集団規定	用途地域の制限	法48条・別表第2	近隣商業地域：事務所 建築可	事務所	適合
集団規定	接道	法43条	道路に2m以上接する	法42条1項1号道路（公道） 幅員6.0m に 25.0m 接道	適合
集団規定	建ぺい率	法53条	80%以下（準防火地域内の耐火建築物 +10% 緩和は不使用）	216.00 / 550.00 = 39.27%	適合
集団規定	容積率	法52条1項・2項・6項	min(指定300%, 道路6.0m×0.6=360%) = 300%	651.48 / 550.00 = 118.45%（EV昇降路 不算入）	適合
集団規定	道路斜線	法56条1項1号・2項、別表第3	勾配1.5、適用距離20m、後退距離 3.70m による緩和	最小余裕点：許容 20.40m に対し 12.45m（余裕 7.95m）	適合
集団規定	隣地斜線	法56条1項2号	31m + 2.5×L	最高高さ 14.65m < 31m	適合
集団規定	北側斜線	法56条1項3号	第一種・第二種低層／中高層住居専用地域等のみ	近隣商業地域	対象外
集団規定	日影規制	法56条の2・別表第4	条例による指定の有無を要確認（高さ10m超が対象）	建築物の高さ 12.45m（10m超）	要確認
集団規定	高度地区	法58条	指定なし（想定）	—	要確認
集団規定	防火地域・準防火地域	法61条・令136条の2	準防火地域・地上3階・延べ666m ² （1,500m ² 以下）→ 準耐火建築物等以上	耐火建築物（RC造）	適合
集団規定	延焼のおそれのある部分の開口部	法2条6号・法61条・令109条	隣地境界線・道路中心線から 1階3m／2階以上5m 以内の開口は防火設備	西面3.4m・東面3.4m → 2・3階の開口を防火設備（AW-3・AW-5）	適合
集団規定	敷地境界からの離れ（参考）	民法234条	50cm以上	最小 3.40m	適合
単体規定	居室の天井高	令21条	2.1m以上	最小 2.60m	適合
単体規定	採光	法28条1項・令19条	住宅・学校・病院等の居室	事務所の居室	対象外
単体規定	換気（1F）	法28条2項	居室床面積の1/20以上 = 8.56m ²	有効開口 26.40m ²	適合
単体規定	換気（2F）	法28条2項	居室床面積の1/20以上 = 9.06m ²	有効開口 27.36m ²	適合
単体規定	換気（3F）	法28条2項	居室床面積の1/20以上 = 9.06m ²	有効開口 27.36m ²	適合
単体規定	階段の寸法	令23条	表(4) その他: 幅750以上・蹴上220以下・踏面210以上（直上階居室 最大181.2m ² ）	幅1,300・蹴上166.7・踏面260	適合
単体規定	踊場	令24条	高さ4m以内ごとに踊場（直階段は踏幅1.2m以上）	各階 中間踊場（最大 2.00m ごと・奥行1,540）	適合
単体規定	階段の手すり	令25条	手すりを設置、両側に側壁等	両側 手すり H=850（RC壁＋鋼製手すり）	適合
単体規定	便所	法31条・令28条～	下水道処理区域：水洗便所	水洗便所（公共下水道放流）	適合
防火・避難	面積区画	令112条1項	耐火建築物 1,500m ² 以内ごと	各階 216m ²	適合
防火・避難	竪穴区画	令112条11項	階段・昇降路を準耐火構造の壁＋防火設備（遮煙）で区画	階段室 RC壁＋SD（防火設備・遮煙）／EV 乗場戸 遮煙性能	適合
防火・避難	直通階段までの歩行距離	令120条	主要構造部 準耐火・不燃：50m以下（事務所）	最大 約21.6m	適合
防火・避難	2以上の直通階段	令121条1項6号・2項	5階以下：避難階直上階 居室 400m ² 超／その他の階 200m ² 超で必要（主要構造部準耐火 2倍）	2F 181.2m ² / 3F 181.2m ² → 1か所で可	適合
防火・避難	屋外への出口	令125条	避難階の階段から屋外出口まで 50m以下	1階階段室から東面出口 約1m・主出入口 約9m	適合
防火・避難	屋上の手すり	令126条1項	屋上広場等の周囲 1.1m以上の手すり壁	パラベット H=1,100	適合
防火・避難	排煙設備（1F）	令126条の2・3	階数3以上・延べ500m ² 超 → 必要。防煙区画 193.2m ² の1/50 = 3.86m ²	自然排煙 有効 10.56m ² （天井下80cm以内）	適合

判定：適合／要確認（条例・関係機関協議・別途計算による）／対象外。数値はすべて建物モデルから自動算定。

工事名称	（仮称）RCオフィスビル新築計画			
図面名称	法規チェックリスト（1/2）			図番 A-10
縮尺	A3 ー	日付 2026-10-03	設計 設計事務所（仮）	
段階	基本設計 / 本図は建築基準法令に基づく計画段階の検討図であり、確認申請・構造計算・関係機関協議により確定する			

法規チェックリスト（建築基準法・同施行令・関連法令／設計仕様書）

区分	項目	根拠条文	規定・要求	計画	判定
防火・避難	排煙設備（2F）	令126条の2・3	階数3以上・延べ500㎡超 → 必要。防煙区画 193.2㎡ の1/50 = 3.86㎡	自然排煙 有効 12.16㎡（天井下80cm以内）	適合
防火・避難	排煙設備（3F）	令126条の2・3	階数3以上・延べ500㎡超 → 必要。防煙区画 193.2㎡ の1/50 = 3.86㎡	自然排煙 有効 12.16㎡（天井下80cm以内）	適合
防火・避難	非常用の照明装置	令126条の4	階数3以上・延べ500㎡超 → 居室・通路・階段に設置	設置（電気設備図による）	適合
防火・避難	非常用進入口（代替進入口）	令126条の6・7	3階の道に面する外壁 10m以内ごとに 幅75cm×高1.2m 以上	3階南面 3か所 有効2,000×1,800・最大間隔6.0m（赤▽表示）	適合
防火・避難	敷地内の通路	令128条	屋外出口から道まで 有効1.5m以上	東側通路 3.4m	適合
防火・避難	内装制限	法35条の2・令128条の4・5	階数3以上・延べ500㎡超：居室 難燃以上／通路・階段 準不燃以上	居室 壁PB準不燃・天井不燃／階段 不燃	適合
防火・避難	非常用昇降機	法34条2項	高さ31m超	12.45m	対象外
防火・避難	避雷設備	法33条	高さ20m超	12.45m	対象外
構造	構造計算	法20条1項3号・令81条	RC造 階数2以上 → 許容応力度計算（ルート1）等	鉄筋コンクリート造 純ラーメン構造（階段・EVはRC壁）：別途 構造計算書による	要確認
構造	コンクリート強度	令74条	4週圧縮強度 12N/mm² 以上	Fc=24N/mm²	適合
構造	柱の小径	令77条5号	支点間距離の1/15以上 = 220mm（1階 内法3,300）	C1 600×600	適合
構造	柱の主筋	令77条1号・6号	4本以上・断面積比 0.8%以上	12-D22 pg=1.29%	適合
構造	柱の帯筋	令77条2～4号	径6mm以上・間隔15cm以下（端部10cm）・帯筋比0.2%以上	D10@100 pw=0.238%	適合
構造	床版の厚さ	令77条の2	8cm以上かつ 短辺有効スパン/40 = 140mm	S1 t=180	適合
構造	床版の厚さ（たわみ）	日本建築学会 RC規準（参考）	周辺固定スラブ t ≧ 164mm（wp=3.9kN/m²）	t=180	適合
構造	梁の配筋	令78条	複筋梁・あばら筋間隔 梁せいの3/4以下 = 525mm	G1 400×700 上4-D22 下4-D22 D10@200	適合
構造	耐力壁	令78条の2	厚さ12cm以上・D9以上 間隔30cm以下（複配筋 45cm以下）	W20 t=200 D13@200 ダブル	適合
構造	かぶり厚さ	令79条	柱・梁30／床・壁20／土に接する40／基礎60 以上	柱・梁40／床・壁30／土に接する50／基礎70（設計かぶり）	適合
構造	基礎	令38条・平12建告1347号	地盤の許容応力度に応じた構造	直接基礎（独立フーチング）長期許容地耐力 150kN/m²（地盤調査により確認）	要確認
関連法令	建築物省エネ法	建築物省エネ法 11条	適合義務（一次エネルギー消費量基準 BEI）	省エネ適合性判定 別途計算	要確認
関連法令	バリアフリー法	バリアフリー法 16条・条例	事務所：特定建築物（努力義務）／条例の上乗せを確認	EV（11人乗）・1階多機能WC・主出入口段差解消（スロープ1/12）	要確認
関連法令	消防用設備（参考）	消防法施行令 別表第1(15)項	消火器：延べ300㎡以上 要／自火報：延べ1,000㎡未満・各階300㎡未満 不要／屋内消火栓 不要	消火器 設置、その他 所轄消防と事前協議	要確認

判定：適合／要確認（条例・関係機関協議・別途計算による）／対象外。数値はすべて建物モデルから自動算定。

工事名称	（仮称）RCオフィスビル新築計画			
図面名称	法規チェックリスト（2/2）			図番 A-11
縮尺	A3 ー	日付 2026-10-03	設計 設計事務所（仮）	
段階	基本設計 ／ 本図は建築基準法令に基づく計画段階の検討図であり、確認申請・構造計算・関係機関協議により確定する			

構造概要

鉄筋コンクリート造 純ラーメン構造（階段・EVはRC壁）

コンクリート Fc24（スランプ18cm）

鉄筋 D10～D16: SD295

D19～D25: SD345


基礎：直接基礎（独立フーチング）長期許容地耐力 150kN/m²（地盤調査により確認）

F1: 2,800×2,800×800（底盤 GL-2, 150）

FG1: 500×1,500（天端 1FL）

FB1: 300×1,000（階段・EV壁下）

部材断面は S-05 部材断面リストによる



基礎伏図 S=1:100

工事名称	(仮称) RCオフィスビル新築計画			
図面名称	基礎伏図			図番 S-01
縮尺	A3 1:100	日付 2026-10-03	設計 設計事務所（仮）	
段階	基本設計 / 本図は建築基準法令に基づく計画段階の検討図であり、確認申請・構造計算・関係機関協議により確定する			

構造概要

鉄筋コンクリート造 純ラーメン構造（階段・EVはRC壁）

コンクリート Fc24（スランプ18cm）

鉄筋 D10～D16: SD295

D19～D25: SD345


基礎：直接基礎（独立フーチング）長期許容地耐力 150kN/m²（地盤調査により確認）

G1: 400×700（天端 = スラブ天端）

S1: t=180 四辺固定スラブ

梁は破線（スラブ下・隠れ線）で表示

部材断面は S-05 部材断面リストによる



2階梁伏図 S=1:100

2FFL = GL+4,150（梁天端 = スラブ天端）

工事名称	（仮称）RCオフィスビル新築計画			
図面名称	2階梁伏図			図番 S-02
縮尺	A3 1:100	日付 2026-10-03	設計 設計事務所（仮）	
段階	基本設計 / 本図は建築基準法令に基づく計画段階の検討図であり、確認申請・構造計算・関係機関協議により確定する			

構造概要

鉄筋コンクリート造 純ラーメン構造（階段・EVはRC壁）

コンクリート Fc24（スランプ18cm）

鉄筋 D10～D16: SD295

D19～D25: SD345


基礎: 直接基礎（独立フーチング）長期許容地耐力 150kN/m²（地盤調査により確認）

G1: 400×700（天端 = スラブ天端）

S1: t=180 四辺固定スラブ

梁は破線（スラブ下・隠れ線）で表示

部材断面は S-05 部材断面リストによる



3階梁伏図 S=1:100

3FFL = GL+7,750（梁天端 = スラブ天端）

工事名称	（仮称）RCオフィスビル新築計画			
図面名称	3階梁伏図			図番 S-03
縮尺	A3 1:100	日付 2026-10-03	設計 設計事務所（仮）	
段階	基本設計 / 本図は建築基準法令に基づく計画段階の検討図であり、確認申請・構造計算・関係機関協議により確定する			

構造概要

鉄筋コンクリート造 純ラーメン構造（階段・EVはRC壁）

コンクリート Fc24（スランプ18cm）

鉄筋 D10～D16: SD295

D19～D25: SD345


基礎：直接基礎（独立フーチング）長期許容地耐力 150kN/m²（地盤調査により確認）

G1: 400×700（天端 = スラブ天端）

S1: t=180 四辺固定スラブ

梁は破線（スラブ下・隠れ線）で表示


部材断面は S-05 部材断面リストによる



R階梁伏図 S=1:100

RFFL = GL+11,350（梁天端 = スラブ天端）

工事名称	（仮称）RCオフィスビル新築計画			
図面名称	R階梁伏図			図番 S-04
縮尺	A3 1:100	日付 2026-10-03	設計 設計事務所（仮）	
段階	基本設計 / 本図は建築基準法令に基づく計画段階の検討図であり、確認申請・構造計算・関係機関協議により確定する			




符号	断面 B×D	主筋	せん断補強筋	備考
C1	600×600	12-D22	□-D10@100	全階共通（柱頭・柱脚とも）
G1	400×700	上4-D22 下4-D22	□-D10@200	2F・3F・RF 大梁（端部・中央共通）
FG1	500×1500	上5-D25 下5-D25	□-D13@200	腹筋 2-D13（各側）
FB1	300×1,000	上下 3-D19	□-D10@200	階段・EV壁下 基礎梁
F1	2800×2800×800	D19@200 ダブル	—	長期 地耐力150kN/m ²
S1	t=180	上下端 D13@200（短辺）D10・D13@200（長辺）	—	四辺固定
W20	t=200	D13@200 ダブル	—	階段室・EVシャフト

構造特記事項

- コンクリート：普通コンクリート $F_c=24\text{N/mm}^2$ 、スランブ18cm
普通ポルトランドセメント、JASS5 に準拠
- 鉄筋：異形鉄筋 D10～D16 SD295、D19～D25 SD345
- 設計かぶり厚さ（令79条の最小値+10mm）
柱・梁 40／床・壁 30／土に接する部分 50／基礎 70
- 継手：D19以上はガス圧接、D16以下は重ね継手 40d
- 定着：大梁主筋の柱内定着 40d（折曲げ定着 L2 は 30d）
- 帯筋・あばら筋の末端は 135° フック（余長 6d 以上）
- 本図は仮定断面であり、許容応力度計算（ルート1）等の
構造計算により確定する（法20条1項3号）
- 地盤：地盤調査（ボーリング・平板載荷試験）により
長期許容支持力度 150kN/m² 以上を確認すること

F1 (独立基礎) 断面



部材断面 S=1:20

工事名称	(仮称) RCオフィスビル新築計画		
図面名称	部材断面リスト・構造特記		図番 S-05
縮尺	A3 1:20	日付 2026-10-03	設計 設計事務所（仮）
段階	基本設計 / 本図は建築基準法令に基づく計画段階の検討図であり、確認申請・構造計算・関係機関協議により確定する		